

KALKULACJA ROBÓT ELEKTRYCZNYCH INSTALACJI WNETRZOWEJ

w adaptowanej piwnicy obiektu kaplicy na świetlicę środowiskową
w Chojnie ul. Gen. Wł. Sikorskiego; dz. nr 25

Inwestor:

URZĄD MIEJSKI W CHOJNIE

ul. Jagiellońska 4

74-500 CHOJNA

LP.	PODSTAWA WYCENY	OPIS ROBÓT	ILOŚĆ
1	2	3	4
1.	0404-0111	Wypust oświetl. wykonany przewodem YKY 3 x 1,5 w.t. na wył. 1 bieg.	17 szt.
2.	0404-0132	Wypust oświetl. wykonany przewodem YKY 3 x 1,5 w.t. na wył. zmienny	11 szt.
3.	0407-0312	Wypust oświetl. wykonany przewodem YKY 3 x 1,5 mm ² na gniazdo wtykowe hermetyczne p.t.	3 szt.
4.	0404-0316	Wypust oświetl. wykonany przewodem YKY 3 x 1,5 na gniazdo zwykłe p.t.	13 szt.
5.	0502-0112	Montaż opraw oświetl. żarowych przykręcanych	30 szt.
6.	0201-0132	Montaż prefabrykowanych tablic elektrycznych rozdzielczo – pomiar.	2 szt.
7.	0303-0221	Linia zasilająca w rurkach PCV 28 z przewodem YDY 4 x 4 mm ² p.t.	8 mb.
8.	0404-0700	Osprzęt tablicowy – wyłącznik prądowy typ S 303 do B-25A	2 szt.
9.	0405-0700	Osprzęt tablicowy – wyłącznik prądowy typ S 301 do B-16A	9 szt.
10.	0602-0500	Montaż uziomu przewodu PEN z bednarki do 120 mm ² n.t.	11 mb.
11.	KNR 5-08 0501-04000	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe	29 szt.

LP.	PODSTAWA WYCENY	OPIS ROBÓT	ILOŚĆ	
1	2	3	4	
12.	KNR 4-01 0705-07000	Wykonanie rowków – pasów szer. do 10 cm bruzdy.	127 mb.	
13.	KNR 4-03	Sprawdzenie + pomiar obwodu elektrycznego – 1 faz.	9 szt.	
14.	KNR 4-03	Sprawdzenie + pomiar obwodu elektrycznego – 3 faz.	2 szt.	
Ogółem wartość robót:				

PROJEKTANT

INŻ. WOJCIECH RUCZKOWSKI
SPEC. ZAWOD. ELEKTROTECHNIKA PRZEMYSŁOWA
UPR. BUD. BEZ OGRANICZEN NR 177/Sz/85
SIECI INSTALACJE I URZĄDZENIA
ELEKTRYCZNE I ELEKTROENERGETYCZNE
CZŁONEK ZBY ZOH8 KOD IDENT. ZAP/IE/0595/1

05.12.2004