GMINA CHOJNA
powiat gryfiński - województwo zachodniopomorskie

ul. Jagiellońska 4
74-500 Chojna
NIP 858 17 26 144
REGON 811684574

tel. 91 414 12 95
tel. 91 414 26 85
fax 91 414 11 17
info@chojna.pl
www.chojna.pl

Chojna, dnia 16 czerwca 2026 r.

DIR.271.7.2.2026.MKa

Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie podstawowym z możliwością negocjacji o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi gminnej pomiędzy miejscowościami Godków - Kaliska - Chojna - Etap IV", opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 03.06.2026 r. pod numerem 2026/BZP 00274728/01.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), **przekazuje Wykonawcom treść zapytań wraz z odpowiedziami**, w następującym zakresie**:**

Pytanie nr 1:
Prosimy o potwierdzenie, że w pozycjach 1.22 i 1.23 TER zawarta jest powierzchnia zjazdów bitumicznych.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że pytanie odnosi się do wcześniejszej wersji TER, omyłkowo załączonej do dokumentów postępowania.

Po weryfikacji Zamawiający dokonuje korekty TER i załącza aktualną wersję dokumentu. W zaktualizowanej wersji TER skorygowano pozycje dotyczące przedmiotowego zakresu robót, tj. pozycje 1.22 i 1.23 uległy korekcie w stosunku do pierwotnie załączonej wersji TER, ponadto zmianie uległy pozycje: 1.17, 1.21, 1.36 .

Do wyceny należy przyjąć zakres i ilości wskazane w aktualnej wersji TER udostępnionej przez Zamawiającego.

Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że powierzchnia zjazdów bitumicznych została ujęta w TER, zgodnie z zakresem wynikającym z dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 2:
W pozycjach 1.24 i 1.25 TER podano kolory kostki odpowiednio jako grafitowa i szara, ale widnieje tam również adnotacja o ustaleniu barwy kostki betonowej z Inwestorem. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie lub podanie wymaganego koloru kostek betonowych.

ul. Jagiellońska 4
74-500 Chojna
NIP 858 17 26 144
REGON 811684574
tel. 91 414 12 95
tel. 91 414 26 85
fax 91 414 11 17
info@chojna.pl
www.chojna.pl

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza kolorystykę kostki betonowej wskazaną w TER, tj. dla pozycji 1.24 – kolor grafitowy, dla pozycji 1.25 – kolor szary.

Pytanie nr 3:
Czy w związku z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia jak również pomocniczym i informacyjnym charakterem Tabeli Elementów Rozliczeniowych Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację ilości w pozycjach TER, tak by lepiej oddawały zakres robót koniecznych do wykonania zgodnie z dokumentacją projektową?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację ilości wskazanych w pozycjach TER.

Zgodnie z zapisami SWZ wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia ma charakter ryczałtowy, natomiast TER stanowi dokument pomocniczy i informacyjny. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową w oparciu o całość dokumentacji projektowej, STWiOR, warunki umowy oraz pozostałe dokumenty zamówienia, uwzględniając pełny zakres robót koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Rozliczenie robót będzie prowadzone w zagregowanych działach TER, procentowo, zgodnie z rzeczywistym postępem wykonania robót oraz zasadami określonymi w dokumentach zamówienia.

Ewentualne różnice pomiędzy ilościami wskazanymi w TER a ilościami wynikającymi z dokumentacji projektowej nie będą stanowiły podstawy do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

Pytanie nr 4:
Czy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych wskazanych w pozycjach 1.26 i 1.27 Zamawiający dopuszcza użycia kostki z rozebranej wcześniej nawierzchni kamiennej?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza użycie kostki kamiennej pochodzącej z rozbiórki istniejącej nawierzchni kamiennej do wykonania nawierzchni wskazanych w pozycjach 1.26 i 1.27 TER, pod warunkiem, że materiał ten będzie pełnowartościowy, nieuszkodzony oraz będzie spełniał wymagania określone w dokumentacji projektowej i STWiOR.

Przed ponownym wbudowaniem kostka powinna zostać oczyszczona, przesortowana oraz zakwalifikowana do ponownego użycia. Materiał uszkodzony, zanieczyszczony, niespełniający wymagań jakościowych lub estetycznych nie może zostać ponownie wbudowany.

Ostateczna kwalifikacja materiału do ponownego użycia nastąpi na etapie realizacji robót, po ocenie przez Inspektora Nadzoru/Zamawiającego.

ul. Jagiellońska 4
74-500 Chojna
NIP 858 17 26 144
REGON 811684574
tel. 91 414 12 95
tel. 91 414 26 85
fax 91 414 11 17
info@chojna.pl
www.chojna.pl

W przypadku niewystarczającej ilości kostki nadającej się do ponownego wbudowania lub stwierdzenia jej niewłaściwego stanu technicznego, Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia materiału nowego, zgodnego z dokumentacją projektową i STWiOR, bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.

Pytanie nr 5:
Prosimy o określenie terminu wykonania zamówienia w dniach, tygodniach lub miesiącach od dnia podpisania umowy z Zamawiającym. Określenie terminu datą 16 listopada 2026 nie daje Wykonawcy możliwości określeniu realnego czasu, którym będzie dysponował na realizację inwestycji.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ dotyczący terminu realizacji zamówienia, tj. do dnia 16 listopada 2026 r.

Określenie terminu wykonania zamówienia poprzez wskazanie konkretnej daty kalendarzowej wynika z obowiązków Zamawiającego związanych z realizacją i rozliczeniem inwestycji współfinansowanej ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

W ocenie Zamawiającego termin realizacji zamówienia został określony w sposób jednoznaczny i pozwala Wykonawcom na prawidłowe przygotowanie ofert.

Pytanie nr 6:
Po przeanalizowaniu dokumentacji Wykonawca zauważa brak około 385 m^2 nawierzchni bitumicznej zjazdów w pozycjach 1.23 i 1.24 TER. Prosimy o korektę ilości przedmiarowych.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że wskazana przez wykonawcę rozbieżność wynikała z omyłkowego załączenia do dokumentacji postępowania wcześniejszej wersji Tabeli Elementów Rozliczeniowych (TER).

W związku z powyższym Zamawiający dokonał korekty TER i udostępnia aktualną wersję dokumentu. W zaktualizowanej TER uwzględniono prawidłowy zakres robót, w tym powierzchnię zjazdów bitumicznych wynikającą z dokumentacji projektowej.

Do sporządzania oferty należy przyjąć aktualną wersję TER udostępnioną przez Zamawiającego.

Burmistrz Gminy Chojna

Barbara Rawecka