

Przedmiar robót

Przebudowa terenu rekreacyjnego rekreacyjnego miejscowości Lisie Pole

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. OGRODZENIE

Kod CPV:

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1804-06-04 0	Ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych o wysokości 1,00 m na słupkach stalowych z profili zamkniętych, obetonowanych Charakterystyka Robót: Tablica: 1804 1. Wykopanie dołów 2. Ustawienie słupków żelbetonowych w dołach i zasypianie ich z ubiciem ziemi warstwami (kol.01-05) lub obetonowanie (kol.06-10) 3. Ustawienie, zamocowanie i obetonowanie słupków stalowych (kol.11-12) 4. Naciągnięcie linki i przymocowanie opierzenia 5. Oczyszczenie i dwukrotne pomalowanie olejne słupków stalowych 6. Naciągnięcie i przymocowanie trzech rzędów w drutu kolczastego (kol.13) krotność= 1,00	m	90,00
1. 90,00				90,00

2. SIEDZISKA

Kod CPV:

1	2	3	4	5
2	wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0312-06-020	Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokości do 0,7 m. Grunt kategorii III krotność= 1,00	szt	12,00
1. 12,00				12,00
3	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020203-01-060	Słupy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m ³ . Charakterystyka Robót: Tablica: 0203 1. Przygotowanie płyt i ustawienie desek z ob sadzeniem dybli 2. Ułożenie i zagęszczenie betonu oraz wyrównanie powierzchni 3. Usunięcie desek 4. Pielęgnowanie betonu krotność= 1,00	m ³	1,34
1. 0,40*0,40*0,70*12				1,34
4	wg nakładów rzeczowych AW S32k-020	Siedziska ze sztucznego tworzywa SP32 z oparciem o wysokości 32 cm trudnozapalne wraz z konstrukcją do mocowania krotność= 1,00	szt	20,00
1. 20				20,00